



COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)
www.comune.fanano.mo.it

Area Tecnica

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

“Lavori di sistemazione delle vie di accesso agli impianti di risalita del Cimoncino”

ELENCO PREZZI UNITARI

Fanano, 11 ottobre 2018

Il Progettista

Arch. Riccardo De Blasi

Il RUP



Ing. Massimo Florini



ELENCO PREZZI UNITARI				
n.	Riferimento prezziario	DESCRIZIONE LAVORI	u.m	Prezzo unitario €.
1	13. 3.C. 2	Strato di collegamento (BINDER) formato da conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4%+5% di bitume, in opera a caldo con apposita macchina vibro-finitrice o a mano, per risagomature, rappezzi o ricariche, compresa la pulizia del piano di posa, la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq, la successiva rullatura e compattazione. (misura del materiale in arrivo su automezzi).	tonn	72,00
2		TAPPETO DI USURA formato da conglomerato bituminoso 0/8/12 ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5%+6,5%, in opera a mano, per risagomature, rappezzi o ricariche, compresa la pulizia del piano di posa, la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq. e la cilindatura finale. (misura del materiale in arrivo su automezzi).	mc	75,00
3	13. 3.C. 4	TAPPETO DI USURA per lavori di entità superiore ai 1500 mq. formato da conglomerato bituminoso 0/8/12 ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5%+6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice o a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq. e la cilindatura finale, spessore finito e rullato di cm. 3 (escluse aree cortilive, vedi voce 3.2.23).	mq	7,00
4	13. 3.C. 5	Saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,800 Kg/mq, previa pulizia del piano di posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta.	mq	1,30
5	13. 3.B. 3 A	Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, granulometria 0/22 o 0/32, a formazione di fondazione stradale, compresa rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di cm. 5 (misura del materiale in sezione)	mc	39,00

Il Progettista



Ottobre 2018